



Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais  
Tribunal do Estado Democrático de Direito

**ANEXO IV - QUANTITATIVO DOS EQUIPAMENTOS PRINCIPAIS**

Pregão \_\_\_\_/2017

EQUIPAMENTOS PRINCIPAIS		
DESCRIÇÃO	Qtde	LOCAL DE INSTALAÇÃO
Switch Core – 24 Portas	1	No rack de Telecom do Datacenter, no 2º Andar.
Switch de borda – 24 Portas POE	2	No rack de Telecom do Datacenter, no 2º Andar e No rack de Rede, no 5º Andar
Switch de borda – 48 Portas POE	1	No rack de Rede, no Térreo
Servidores NVR-PC (ou NVRs + Servidor Gerenciador de vídeos)	2 (2 +1)	Nos racks de Servidores do Datacenter, no 2º Andar.
Estações de Monitoramento (Todas com S.O. Windows 7 Professional ou superior)	3	Na guarita de vigilância da entrada e na Central de Monitoramento e Gravação – Sala T14 – Térreo.
Monitores de 20” (ou maiores)	3	Na guarita de vigilância da entrada e na Central de Monitoramento e Gravação – Sala T14 – Térreo.
Monitor /TV de 32” LED (ou maior)	1	Na guarita de vigilância da entrada.
Monitores /TV de 42” LED (ou maiores)	2	Na Central de Monitoramento e Gravação – Sala T14 – Térreo.
Câmeras Tipo I - Dome	33	Conforme Anexo V.
Câmeras Tipo II - Bullet	13	Conforme Anexo V.
<b>SOFTWARE</b>	2	Software de Gerenciamento
Software de gerenciamento e monitoramento do sistema de CFTV.	3	Software de Visualização
	46	Licença de Software para câmeras
Path Panel CAT 6 – 24 Portas	2	No rack de Telecom do Datacenter
Path Panel CAT 5e – 24 Portas	4	No rack de Telecom do Datacenter, no 2º Andar e No rack de Rede, no 5º Andar
Path Panel CAT 5e – 48 Portas	2	No rack de Rede, no Térreo
Organizador de cabos 19”	8	Junto aos Path Panels
Régua de tomadas 2P+T (15A) com 8 tomadas, para rack 19” Padrão NBR 14136	6	Junto aos Servidores, NVRs e aos Switches